

TRABAJO 0682302.R

PLAN DE DEFENSA (FR_4)

RENDIMIENTO SEGÚN PLAN DE DEFENSA (0,3 ha/día)

REPASO DE: (1027 W)

COMARCA XII

San Lorenzo de El Escorial

1. UBICACIÓN

Paraje: La Jarosilla

Municipio: Guadarrama

Titularidad: Particular (ver relación de parcelas).

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Repaso de faja auxiliar correspondiente al trabajo 1027, en el tramo que discurre por parcela particular entre el muro del Monte Consorciado N° 3168 " Cuelgamuros" y el camino que da acceso al Monte de U.P. n.º 39 "Pinar y Agregados", este trabajo fue ejecutado entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, se une al trabajo 1382303.R, que conformarían el repaso completo del trabajo 1027. Estos trabajos se unen al trabajo 1707.R, finalizado en febrero de 2023.

Se considera necesaria la realización de un desbroce selectivo (conservando especies protegidas que pudieran existir en la zona), una poda para evitar en la medida de lo posible la continuidad vertical y una corta de policía que afectará a los pies dominados, muy mal formados, secos o enfermos, con el doble fin de sanear la masa y al mismo tiempo rebajar la Fcc de ésta, cortando en parte la continuidad del combustible.



3. MODELOS DE COMBUSTIBLE:

Se trabajará sobre modelo de combustible número 7, compuesto principalmente por *Pinus pinaster* encontrándose también *Quercus ilex* y *Juniperus oxycedrus*, en el sotobosque tenemos *Cistus ladanifer* y *Cytisus scoparius*, *Rubus sp.* y *Rosa sp.* Con esta actuación se pretende obtener finalmente un modelo 9 de combustible.

4. SUPERFICIE:

El trabajo tendrá una longitud total aproximada de 1140 metros, con una anchura media de 17 metros. La superficie de actuación resultante será de 1,93 ha.

- Eliminación de restos por quema incluyendo amontonado: 0,38 ha.

5. SUPERFICIE ELEGIBLE PDR

No hay superficie elegible PDR.

6. ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS:

La zona de trabajo susceptible de mecanización suma 1,55 ha., en la que se estima que el volumen de restos a eliminar supondrá 175-225 estéreos / ha.

La zona de trabajo donde se eliminarán restos por quema, previa autorización, tiene una superficie de 0,38 ha.; en esta zona se obtendrá un volumen de restos en torno a 175-225 estéreos/ha.

Se estima un volumen de leñas de 1-4 estéreos para el conjunto del trabajo.

7. UNIDADES DE OBRA:

La superficie anteriormente detallada incluye las siguientes unidades de obra:

- Desbroce manual: 1,93 ha.
- Corta de policía: 1,93 ha
- Poda: 1,93 ha.
- Acordonado de restos: 1,93 ha.
- Eliminación mecánica de restos mediante tractor: 1,55 ha.

8. PARCELAS CATASTRALES

POLÍGONO	PARCELA
016	00031
	09004
	00032
	00034
	00042

En Las Rozas a fecha de firma.

El Técnico del Servicio de Incendios
Forestales

Fdo.: Alfredo Fraile Merino



**Comunidad
de Madrid**



UNIÓN EUROPEA
Fondos Europeos Agrícolas

Trabajo 0682302.R

ANEXO FOTOGRÁFICO:

